

RICSERON KFT
3974 Ricse, Toldi u. 25.
Tel.: 06/70/336/3315

Megrendelő: Sárospatak Város Önkormányzata

Fax.:06-47-376-210

Ajánlati lap

(Az árak, díjak nettó Ft-ban vannak megadva)

A munka tárgya: Sárospatak, Comenius utca 6-os garázssor KZV bővítés

1. Munka elvégzésének ára:

164 942 Ft+ Áfa

Az ár tartalmazza:

A végleges műszaki tartalom Hogya Róbert és a
garázsszövetkezet megbízottja jelenlétében, egyeztetésre
került.

Árajánlatunk nem tartalmazza az ÉMÁSZ feszültég mentesítés költségét, valamint az esetleges
közmű szakfelügyelet árát.

AJÁNLATI ÁR :

164 942 Ft + Áfa

Jelen árajánlat 30 napig érvényes.

Kivitelezési határidő: a munkaterület átadásától számított 1 hónap belül

a feszültségmentesíthetőség függvényében.

2014 Április 28.

Burián József

RICSERON KFT
3974 Ricsé, Toldi u. 25.
Tel.: 06/70/336/3315

Megrendelő: Sárospatak Város Önkormányzata

Fax.:06-47-376-210

Technológiai tétel

Járda helyben öntött betonjának bontása	3,30	m2	7 821 Ft
Járda helyben öntött betonja készítése	3,30	m2	11 527 Ft
Földkitermelés (I. - IV. osztály)	1,65	m3	6 587 Ft
Föld és egyéb törmelék elszállítása	0,95	m3	6 162 Ft
Homokágy készítése 20 cm vastagságban	2,20	m2	2 743 Ft
Föld visszatöltés tömörítéssel	1,00	m3	1 871 Ft
KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	6,00	m	2 784 Ft
Védőcső elhelyezése oszlopon	6,00	m	5 988 Ft
Fa tartóoszlop állítása (9 m, és alatt)	1,00	db	14 969 Ft
Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	12,00	m	1 824 Ft
Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I.	2,00	m	498 Ft
Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	6,00	m	912 Ft
Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	12,00	m	420 Ft
KIF végelzáró szerelése (fenn)	1,00	db	8 732 Ft
KIF végelzáró szerelése (lenn)	1,00	db	12 474 Ft
KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése	2,00	db	4 492 Ft
			0 Ft
összesen:			100 034 Ft

Beépítendő anyaglista

Faoszlop 8 fm	1	db	26 604 Ft
Oszlopgyám eG (PeG)	1,0	db	10 755 Ft
Védőcsőörögztítő bilincs 20-7-025	1,0	db	1 852 Ft
Áramkötés szigetelt 16-35 Al / szigetelt 1,5-6 Cu	3,0	db	565 Ft
Áramkötés csupasz 35-95 Al / szigetelt 2,5-6 Cu	2,0	db	1 302 Ft
Kábel 1 kV NAYY-J 4×25 RE 0,6/1 kV (Al)	4,0	db	7 833 Ft
Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	20,0	m	554 Ft
Kábeljelző szalag "Erősáramú"	3,0	m	248 Ft
Végl záró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25	0,2	kg	1 907 Ft
Végl záró beltéri 1 kV KVMB 16-25	1,0	klt	1 602 Ft
Lámpakar acél LK042 köroszlopra	1,0	klt	980 Ft
Lámpakar acél IK113 köroszlopra	1,0	db	10 706 Ft
Összesen:			64 908 Ft